

Số: 129/TB-UBND

Phổ Nhơn, ngày 21 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: KCH mương bà Bông đi Bờ Mì - Đập Điện

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ

Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình: KCH mương bà Bông đi Bờ Mì - Đập Điện như sau:

- Tên công trình:** KCH mương bà Bông đi Bờ Mì - Đập Điện.
- Địa điểm xây dựng:** Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:**

Chủ đầu tư: BQL Chương trình MTQG xã Phổ Nhơn.

Địa chỉ liên lạc: Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**

- Nguyễn Bảo Toàn Số điện thoại liên hệ: 0829479579.

- Quy mô công trình:**

- **Cấp công trình:** Công trình NN&PTNT cấp IV

- Tổng chiều dài kênh L=748 m. Trong đó:

* **Tuyến chính 1: L=280 m**

- Kênh hình chữ nhật kích thước bxb=(40x60) thành và đáy kênh dày 10cm kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, chiều dài kênh L= 280m. Đất đắp bờ kênh K=0.90.

- Công trình trên kênh: Công tưới B30 tại K0+7m và K0+228m

- Bể tiêu năng tại K0+93 và K0+186m.

- 14 công tưới, tiêu bằng ống nhựa PVC D114, có chụp ống điều tiết nước D114.

* **Tuyến chính 2: L=240 m**

- Kênh hình chữ nhật kích thước bxb=(40x60) thành và đáy kênh dày 10cm kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, chiều dài kênh L= 240m. Đất đắp bờ kênh K=0.90.

- Công trình trên kênh: Công đầu kênh tại vị trí K0+00 -:- K0=1.5m.

- 12 công tưới, tiêu bằng ống nhựa PVC D114, có chụp ống điều tiết nước D114.

* **Tuyến nhánh N1 (Nằm trên tuyến chính 1):**

- Kênh hình chữ nhật kích thước bxb=(40x60) thành và đáy kênh dày 10cm kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, chiều dài kênh L= 102m. Đất đắp bờ kênh K=0.90.

- Công trình trên kênh tuyến N1: 14 cống tưới, tiêu bằng ống nhựa PVC D114, có chụp ống điều tiết nước D114.

*** Tuyến nhánh N2 (Nằm trên tuyến chính 1):**

- Kênh hình chữ nhật kích thước bxxh=(40x60) thành và đáy kênh dày 10cm kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, chiều dài kênh L= 81 m. Đất đắp bờ kênh K=0.90.

- Công trình trên kênh tuyến N2: 04 cống tưới, tiêu bằng ống nhựa PVC D114, có chụp ống điều tiết nước D114.

*** Tuyến nhánh N3 (Nằm trên tuyến chính 1):**

- Kênh hình chữ nhật kích thước bxxh=(40x60) thành và đáy kênh dày 10cm kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, chiều dài kênh L= 80 m. Đất đắp bờ kênh K=0.90.

- Công trình trên kênh tuyến N3: 04 cống tưới, tiêu bằng ống nhựa PVC D114, có chụp ống điều tiết nước D114.

6. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH TV & XD Tín Danh.

- Quản lý dự án: Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hoàng Việt Khôi.

- Giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Một thành viên tư vấn xây dựng Tân Phát.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công Ty TNHH Toàn Thắng.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến): 75 ngày

- Ngày khởi công: Ngày 05 tháng 08 năm 2024

- Ngày hoàn thành (dự kiến): Ngày 18 tháng 10 năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn xin báo cáo thông tin về công trình: KCH mương bà Bông đi Bờ Mi - Đập Điện như trên để quý đơn vị được biết và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bảo Toàn